

## Enrepe Sol Pacote – Montagem sobre o telhado

Vertical em fila a partir de 20 °



Designação	Enrepe Sol 150/MST	Enrepe Sol 200/MST	Enrepe Sol 300/MST	Enrepe Sol 400/MST	Enrepe Sol 500/MST
Pacotes de água quente (litros)	150	200	300	400	500
Pessoas	1 até 3	2 até 4	4 até 6	5 até 8	7 até 10
Nº de encomenda	P150MST	P200MST	P300MST	P400MST	P500MST
<b>COLECTOR PLANO</b>					
<b>Wikosun 2020</b>	1	-	2	3	4
<b>Wikosun 2340-Ti</b>	-	1	-	-	-
Fixação sobre telhado	Telhafix1	Telhafix1	Telhafix2	Telhafix3	Telhafix4
Ligação dos colectores	Ligafix1	Ligafix1	Ligafix2	Ligafix3	Ligafix4
Grupo de retorno	45718.60 W/I	45718.60 W/I	45722.60 W/I	45722.60 W/I	45722.60 W/I
Vaso de expansão (litros)	18	18	18	18	25
Fixação vaso de expansão	Vasofix18	Vasofix18	Vasofix18	Vasofix18	Vasofix25
Protecção anticongelante (litros)	5	5	10	15	20
Controlador Solar	Pico	Pico	Básico	Básico	Básico
<b>Deposito Solar</b>					
<b>WBO UNO Básico</b>	150 litros	200 litros	-	-	-
<b>WBO DUO Básico</b>	-	-	300 litros	400 litros	500 litros

## Enrepo Sol Pacote – Montagem sobre o telhado

Vertical em fila a partir de 20 °



Designação	Enrepo Sol 750/MST	Enrepo Sol 1000/MST	Enrepo Sol 1500/MST	Enrepo Sol 2000/MST
Pacotes de água quente (litros)	750	1000	1500	2000
Pessoas	10 até 14	15 até 20	21 até 30	31 até 40
Nº de encomenda	P750MST	P1000MST	P1500MST	P2000MST
<b>COLECTOR PLANO</b>				
<b>Wikosun 2020</b>	5	6	8	10
<b>Wikosun 2340-Ti</b>	-	-	-	-
Fixação sobre telhado	Telhafix5	Telhafix12	Telhafix5	Telhafix5
Ligação dos colectores	Liqafix5	Liqafix6	Liqafix5	Liqafix5
Grupo de retorno	45722.60 W1	45750.5	45750.5	45750.5
Vaso de expansão (litros)	35	50	80	80
Fixação vaso de expansão	montagem chão	montagem chão	montagem chão	montagem chão
Protecção anticongelante (litros)	20	40	50	60
Controlador Solar	Básico	Básico	Básico	Básico
<b>DEPOSITO SOLAR</b>				
<b>WBO UNO (751/1000/1500/2000)</b>	-	-	-	-
<b>WBO DUO (753/1000/1502/2002)</b>	750 litros	1000 litros	1500 litros	2000 litros

**DIN CERTCO**

Instituição para certificação mbH



# Certificação

A empresa

**WIKORA GmbH**  
Friedrichstrasse 9  
89568 Hermaringen

recebe para a fabrica em

**Hermaringen**

para o produto fabricado

**Painel Solar**

Tipo

**Wikosun 2020 – Mi**

a conformidade das normas

**DIN EN 12975-1:2001-03**  
**DIN EN 12975-2:2002-12**

**CEN-KEYMARK-PROGRAMA DO REGULAMENTO PARA PRODUTOS SOLAR TERMICOS**

e pode utilizar o simbolo



em combinação com o numero do registo em baixo.

Numero do registo: 011-7S109F

**Este certificado é valido sem braço se as verificações necessárias são efectuadas com resultados positivos.**

Informações adicionais ver anexo

DIN CERTO Instituto para  
Certificação mbH  
Alboinstrasse 56, 12103 Berlin



2006-11-21

Dipl.- Ing. Dipl.- Wl.- Ing. Sören Scholz  
- Sub. Gerente do Instituto -

**DIN CERTCO**

Instituição para certificação mbH



# Certificação

A empresa

**WIKORA GmbH**  
Friedrichstrasse 9  
89568 Hermaringen

recebe para a fabrica em

**Hermaringen**

para o produto fabricado

**Panel Solar**

Tipo

**Wikosun 2340 – Ti**

a conformidade das normas

DIN EN 12975-1:2001-03  
DIN EN 12975-2:2002-12

**CEN-KEYMARK-PROGRAMA DO REGULAMENTO PARA PRODUTOS SOLAR TERMICOS**

e pode utilizar o símbolo



em combinação com o numero do registo em baixo.

Numero do registo: 011-7S021F

**Este certificado é valido sem braço se as verificações necessárias são efectuadas com resultados positivos.**

Informações adicionais ver anexo

DIN CERTO Instituto para  
Certificação mbH  
Alboinstrasse 56, 12103 Berlin



2005-07-18

Dipl.- Ing. Dipl.- WL.- Ing. Sören Scholz  
- Sub. Gerente do Instituto -

*S. Scholz*